STARTING
Construction Company
www.starting.rs

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA GRAĐEVINSKO-ZANATSKE RADOVE
I INŽENJERING STARTING D.O.O. BEOGRAD (ZEMUN)
Adr: Majora Zorana Radosavljevića 239, 11273 Batajnica
Tel: +381 11 787 05 00
E-Mail: office@starting.rs
PIB: 105395090
Mat.br: 20371480

Majora Zorana Radosavljevića
11273 Batajnica
PIB:105395090 MB 20371480

«CCECC Balkan Ogranak Beograd»
Augusta Cesarca 27
Beograd – Republika Srbija

Ponuda za rekonstrukciju,dogradnju i adaptaciju stanične zgrade u železničkoj stanici Novi Sad,
Offer for reconstruction,upgrate and adaptation of the station building in the railway station Novi Sad

Бр.	Опис радова	Jed. mere	Количина	Јединична цена (€)	Цена (€)
			A	Б	АхБ
13.1.	Набавка материјала и бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом, у тону по избору пројектанта, два пута. Пре бојења, зидове и плафоне глетовати до потпуно равне површине масом за глетовање. Обрачун по м², са радном скелом. зидови СС и ТК =3,80*(20,30+31,20+38,51+19,68+35,90)+4,0*(19,7+16,0)-(1,75*2,1* 2-3,0*2) крило А приземље =(4,36*(20,36+107,97+30,07+30,88+12,34+38,51+16,23+28,74+18,32)-(21,36*3,42+19,36*3,42+3,22*3,42+2,2*3,42*2-3,0*5)) 1. спрат =3,0*(23,24+107,12+15,62+31,06+15,88+16,42+13,77+14,34+14,43+14,42+14,42+14,28+18,2+19,91+30,81+29,06+46,8+24,46+40,49+92,43+16,3+76,38+14,35+23,08+16,14+15,88+15,88)- 0,35*(0,9*2,82*7+1,35*1,92*2*7+3,22*1,92*7+21,02*1,92*3-3,0*31) =3,0*(16,14+15,88+15,62+31,06+15,88+16,42+12,65+14,43+14,42+28,66+19,91+39,12+24,3+16,1)-(3,22*1,92*7+0,9*2,82*3+3,22*1,92*3+18,06*1,92+21,07*1,92-3,0*12) 2. спрат =3,0*(26,11+114,84+55,41+7,92+31,99+14,35+33,2+16,12+18,8*3+18,28+18,54*2+30,8+24,28+24,46+20,14+24,05+24,05+23,29+53,04+60,22+35,92+18,51+17,41+35,91+13,38+30,89+13,38+31,24)		694.69 1,172.59 2,200.10 733.20 2,678.01		

	=3,0*(18,80+18,28+27,42+26,84+18,20+19,91*2+19,44+24,35+17,67+17,20+24,30+15,06+23,08+15,06+23,12-3,54*2-13,52)+(0,9+0,2)*(3,54*2+13,52)-(2,8*1,92*4+21,07*1,92-3,0*5)		899.82
	крило Б		
	приземље		
	=3,5*(11,83+19,31+38,66+18,65+31,27+41,81+27,26+38,14+37,43+12,49+11,14+10,82+10,82+29,37+27,91+18,91+39,34)+2,0*(29,37+20,14)-(12,21*1,92+39,41*1,92+21,07*1,92+18,06*1,92-3,0*4)		1,424.84
	1. спрат		
	=3,0*(10,0+12,0)+8,61*(19,11+30,53)		493.40
	2. спрат		
	=3,0*37,96		113.88
	крило Ц		
	приземље		
	=3,5*(29,2+12,78+14,18+26,44+17,02+17,5+16,74+11,69+14,12+11,69+14,92+27,04+15,0+17,76+10,9+102,72+11,96)-(3,62*1,65+1,86*1,65+1,74*1,65+3,76*1,65+1,6*2,15+2,77*3,8+2,6*3,8-3,0*7)		1,279.85
	1. спрат		
	=3,0*(15,16+11,0+26,44+65,54+20,18+52,79)		573.33
	крило Д		
	приземље		
	=4,0*(164,31+26,28+26,02+30,28+19,72+10,82+14,72+34,02+13,54+12,5+17,24+17,76+18,42+39,42+92,35+33,10+33,1)-(1,75*1,5*28+1,77*2,22*4+4,1*2,22+5,0*3,6+1,8*2,15+2,25*2,15+1,8*2,15-3,0*37)		2,396.50
	1. спрат		
	=3,0*(29,2+12,78+14,18+26,44+17,02+17,5+16,74+11,69*2+27,04+15,0+17,76+10,9+102,72+11,96)-(1,88*1,65+1,74*1,65+3,76*1,65+2,77*3,8+2,6*3,8-3,0*5)		672.21
	плафони		
	СС и ТК		
	=117,95+62,23+23,52+58,98		262.68
	крило А		
	приземље		1,126.92
	1. спрат		1,544.38
	2. спрат		1,458.31
	крило Б		
	приземље		1,681.07
	1. спрат		596.84
	2. спрат		83.62
	крило Ц		
	приземље		577.32
	1. спрат		561.68
	крило Д		
	приземље		1,093.94
	1. спрат		
	=722,55-(6,45+9,74+57,02)		505.80
	укупно Пос 13.1.	m²	23,867.61